

Galleria, lavori finiti quattro giorni prima Da oggi la riapertura



La galleria già tutta illuminata

Dervio

L'azienda ha ridotto i tempi per rifare l'illuminazione grazie all'impiego di quattro squadre di lavoro

In base alle previsioni il cantiere si sarebbe dovuto protrarre per due settimane, abbracciando quindi anche la prossima fino a giovedì 23 giugno.

Invece, grazie alle forze dispiagate dall'azienda esecutrice, il ritorno alla normalità avrà luogo con un ampio margine rispetto alle attese: già da questa mattina, infatti, l'impresa restituirà l'area alla Provincia di Lecco, avendo concluso l'intervento con ampio anticipo.

Stiamo parlando della riqualificazione dell'impianto di illuminazione della galleria di Dervio, lungo la strada provinciale 72, disposta da Villa Locatelli per migliorare la visibilità e aumentare di conseguenza la

sicurezza della circolazione.

«Abbiamo iniziato lunedì, operando in orario notturno dalle 21 alle 6 per evitare giustamente di andare a impattare sulla viabilità della direttrice - ci ha spiegato ieri **Raul Livio**, titolare della Livio Impianti, l'azienda che si è occupata dell'intervento -. Il programma prevedeva otto notti di lavori ma per ridurre i tempi abbiamo deciso di impiegare quattro squadre e questo ci ha permesso di completare il relamping della galleria con quattro giorni di anticipo sulle previsioni».

L'intervento ha portato dunque i tecnici dell'impresa con sede a Cesana Brianza a smantellare le vecchie lampade fluorescenti (erano 85) sostituendole con nuovi puntillucce dotati di tecnologia a led. «Oltre ad essere super performante, questa soluzione garantisce anche un importante risparmio energetico, pari al 60%», ha concluso Raul Livio.

C.Dozi.